



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Orçamento
Base para Licitação - OGU

GRAU DE SIGILO
#SIGILOSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF MANACAPURU/AM BDI 1 26,72% BDI 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0										*
1.			CONSTRUÇÃO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE					-		*
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-		*
1.1.0.0.1.	Composição	CPU 515	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	*	BDI 1	*		RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-		*
1.2.0.0.1.	Composição	CPU 185	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N.2 ADEZIVADA	M²	6,00	*	BDI 1	*		RA
1.3.			MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES					-		*
1.3.0.0.1.	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	6,37	*	BDI 1	*		RA
1.3.0.0.2.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	43,41	*	BDI 1	*		RA
1.4.			FUNDAÇÕES					-		*
1.4.1.			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS					-		*
1.4.1.0.1.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	1,45	*	BDI 1	*		RA
1.4.1.0.2.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	285,40	*	BDI 1	*		RA
1.4.1.0.3.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	150,70	*	BDI 1	*		RA
1.4.1.0.4.	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	80,10	*	BDI 1	*		RA
1.4.1.0.5.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	50,50	*	BDI 1	*		RA
1.4.1.0.6.	SINAPI	102482	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	10,44	*	BDI 1	*		RA
1.4.2.			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME					-		*
1.4.2.0.1.	SINAPI	102482	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	6,13	*	BDI 1	*		RA
1.4.2.0.2.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	0,80	*	BDI 1	*		RA
1.4.2.0.3.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	250,70	*	BDI 1	*		RA
1.4.2.0.4.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	105,80	*	BDI 1	*		RA
1.4.3.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-		*
1.4.3.0.1.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	70,20	*	BDI 1	*		RA
1.5.			SUPRAESTRUTURA					-		*
1.5.1.			CONCRETO ARMADO - PAVIMENTO TERRÉO					-		*
1.5.1.1.			LAJE					-		*
1.5.1.1.1.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	207,90	*	BDI 1	*		RA
1.5.1.1.2.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	158,10	*	BDI 1	*		RA
1.5.1.1.3.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	42,90	*	BDI 1	*		RA
1.5.1.1.4.	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	12,80	*	BDI 1	*		RA
1.5.1.1.5.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	373,60	*	BDI 1	*		RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Orçamento
Base para Licitação - OGU

GRAU DE SIGILO
#SIGILOSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF MANACAPURU/AM BDI 1 26,72% BDI 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
1.5.1.1.6.	SINAPI	102482	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	14,30	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.1.1.7.	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	142,99	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.1.2.			ESCADA					-	*	
1.5.1.2.1.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	12,40	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.1.2.2.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	36,60	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.1.2.3.	SINAPI	102482	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	2,21	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.1.2.4.	SINAPI	101971	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020	M2	19,97	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.1.3.			PILAR					-	*	
1.5.1.3.1.	SINAPI	102482	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	4,70	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.1.3.2.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	290,70	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.1.3.3.	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	151,40	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.1.3.4.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	119,60	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.1.3.5.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	96,31	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.1.4.			VIGAS					-	*	
1.5.1.4.1.	SINAPI	102482	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	9,65	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.1.4.2.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	74,70	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.1.4.3.	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	73,20	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.1.4.4.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	1,70	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.1.4.5.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	333,60	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.1.4.6.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	140,20	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.1.4.7.	SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	139,21	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.2.			CONCRETO ARMADO - 1 PAVIMENTO					-	*	
1.5.2.1.			LAJE					-	*	
1.5.2.1.1.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	58,80	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.2.1.2.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	35,20	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.2.1.3.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	7,90	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.2.1.4.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	34,40	*	BDI 1	*	*	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Orçamento
Base para Licitação - OGU

GRAU DE SIGILO
#SIGILOSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF MANACAPURU/AM BDI 1 26,72% BDI 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
1.5.2.1.5.	SINAPI	102482	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	2,60	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.2.1.6.	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	21,65	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.2.2.			PILAR					-	*	
1.5.2.2.1.	SINAPI	102482	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	4,24	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.2.2.2.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	230,60	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.2.2.3.	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	132,40	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.2.2.4.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	108,60	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.2.2.5.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	87,36	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.2.3.			VIGAS					-	*	
1.5.2.3.1.	SINAPI	102482	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	7,93	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.2.3.2.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	14,90	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.2.3.3.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	5,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.2.3.4.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	140,30	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.2.3.5.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	120,60	*	BDI 1	*	*	RA
1.5.2.3.6.	SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	129,13	*	BDI 1	*	*	RA
1.6.			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL					-	*	
1.6.0.0.1.	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	891,16	*	BDI 1	*	*	RA
1.6.0.0.2.	SINAPI	102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	10,22	*	BDI 1	*	*	RA
1.6.0.0.3.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	10,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.7.			ESQUADRIAS					-	*	
1.7.1.			JANELAS DE ALUMÍNIO					-	*	
1.7.1.0.1.	Composição	CPU 486	PELE DE VIDRO LAMINADO REFLECTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	16,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.7.1.0.2.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	22,87	*	BDI 1	*	*	RA
1.7.2.			PORTAS					-	*	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Orçamento
Base para Licitação - OGU

GRAU DE SIGILO
#SIGILOSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA			
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF MANACAPURU/AM	BDI 1 26,72%	BDI 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
1.7.2.0.1.	SINAPI	90796	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	15,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.7.2.0.2.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,56	*	BDI 1	*	*	RA
1.7.2.0.3.	Composição	CPU 493	PORTA DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO 300X210, 2 FOLHAS, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.7.2.0.4.	SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	21,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.7.2.0.5.	SINAPI	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.8.			SISTEMA DE COBERTURA					-	*	
1.8.0.0.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	203,15	*	BDI 1	*	*	RA
1.8.0.0.2.	SINAPI	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	KG	974,40	*	BDI 1	*	*	RA
1.8.0.0.3.	SINAPI	100378	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	KG	1.235,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.8.0.0.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	42,30	*	BDI 1	*	*	RA
1.8.0.0.5.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	28,63	*	BDI 1	*	*	RA
1.8.0.0.6.	Composição	CPU 494	PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) EM FACHADA, COR MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	100,36	*	BDI 1	*	*	RA
1.8.0.0.7.	Composição	CPU 495	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SUSTENTAÇÃO COBERTURA	M	20,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.9.			FORRO					-	*	
1.9.0.0.1.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	266,39	*	BDI 1	*	*	RA
1.9.0.0.2.	Composição	CPU 289	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E=15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	44,29	*	BDI 1	*	*	RA
1.10.			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					-	*	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Orçamento
Base para Licitação - OGU

GRAU DE SIGILO
#SIGILOSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA			
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF MANACAPURU/AM	BDI 1 26,72%	BDI 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1.10.0.0.1.	SINAPI	87328	ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	17,82	*	BDI 1	*	*	RA
1.10.0.0.2.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	224,97	*	BDI 1	*	*	RA
1.10.0.0.3.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	62,96	*	BDI 1	*	*	RA
1.11.			SISTEMA DE PISOS					-	*	
1.11.0.0.1.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	368,06	*	BDI 1	*	*	RA
1.11.0.0.2.	SINAPI	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	43,41	*	BDI 1	*	*	RA
1.11.0.0.3.	SINAPI	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	38,15	*	BDI 1	*	*	RA
1.11.0.0.4.	SINAPI	87299	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	7,36	*	BDI 1	*	*	RA
1.12.			PINTURA					-	*	
1.12.0.0.1.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.494,38	*	BDI 1	*	*	RA
1.12.0.0.2.	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,84	*	BDI 1	*	*	RA
1.12.0.0.3.	SINAPI	96127	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	455,79	*	BDI 1	*	*	RA
1.12.0.0.4.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	1.038,59	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	*	
1.13.1.			TÉRREO					-	*	
1.13.1.1.			Cabos e Eletrodutos					-	*	
1.13.1.1.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.087,19	*	BDI 1	*	*	
1.13.1.1.2.	SINAPI	101564	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	88,00	*	BDI 1	*	*	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Orçamento
Base para Licitação - OGU

GRAU DE SIGILO
#SIGILOSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF MANACAPURU/AM BDI 1 26,72% BDI 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
1.13.1.1.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	134,10	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.1.1.4.	SINAPI	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	10,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.1.1.5.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	298,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.1.1.6.	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.1.1.7.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	22,13	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.1.2.			Iluminação					-	*	RA
1.13.1.2.1.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	10,00	*	BDI 1	*	*	
1.13.1.2.2.	Composição	CPU 500	LUMINARIA LED 30W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.1.2.3.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.1.2.4.	Composição	cpu 139	LUMINÁRIA LED TIPO PLAFON, DE EMBUTIR, 18W	UN	13,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.1.3.			Entrada de serviço e Quadros					-	*	RA
1.13.1.3.1.	SINAPI	101512	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	*	BDI 1	*	*	
1.13.1.3.2.	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.1.3.3.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.1.3.4.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.1.3.5.	Composição	CPU 498	CONSTRUÇÃO DE MURETA EM ALVENARIA 2,00X210 M PARA INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA, INCLUINDO PINTURA.	UN	1,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.1.4.			Caixa de Passagem					-	*	
1.13.1.4.1.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.1.5.			Dispositivos Elétricos					-	*	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Orçamento
Base para Licitação - OGU

GRAU DE SIGILO
#SIGILOSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF MANACAPURU/AM BDI 1 26,72% BDI 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1.13.1.5.1.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.1.5.2.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.1.5.3.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.1.5.4.	SINAPI	92013	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.1.5.5.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.1.5.6.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.1.6.			Dispositivo de Proteção					-	*	
1.13.1.6.1.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.1.6.2.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.1.6.3.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.1.6.4.	Composição	CPU 135	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, In 30 MA, CORRENTE DE 25 A	UN	1,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.1.6.5.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.1.6.6.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.1.6.7.	Composição	cpu 496	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 100 ATE 250A - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.1.6.8.	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.1.6.9.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.1.7.			Eletrocalha					-	*	
1.13.1.7.1.	Composição	CPU 416	ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 100 X 50 X 3000 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	15,80	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.2.			1 PAVIMENTO					-	*	
1.13.2.1.			Cabos e Eletrodutos					-	*	
1.13.2.1.1.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	59,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.2.1.2.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	228,00	*	BDI 1	*	*	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Orçamento
Base para Licitação - OGU

GRAU DE SIGILO
#SIGILOSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF MANACAPURU/AM BDI 1 26,72% BDI 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
1.13.2.1.3.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	985,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.2.1.4.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	89,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.2.1.5.	SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	102,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.2.1.6.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.2.1.7.	SINAPI	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	16,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.2.1.8.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	19,76	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.2.1.9.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	293,40	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.2.1.10.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4,90	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.2.2.			Dispositivos Elétricos					-	*	
1.13.2.2.1.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.2.2.2.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.2.2.3.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.2.2.4.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.2.2.5.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.2.2.6.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.2.2.7.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.2.3.			Dispositivo de Proteção					-	*	
1.13.2.3.1.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	*	BDI 1	*	*	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Orçamento
Base para Licitação - OGU

GRAU DE SIGILO
#SIGILOSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF MANACAPURU/AM BDI 1 26,72% BDI 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1.13.2.3.2.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.2.3.3.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.2.3.4.	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.2.4.			Iluminação					-	*	
1.13.2.4.1.	COMPOSIÇÃO	CPU 139	LUMINÁRIA LED TIPO PLAFON, DE EMBUTIR, 18W	UN	1,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.2.4.2.	Composição	CPU 500	LUMINARIA LED 30W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.2.4.3.	Composição	CPU 499	REFLETOR LED 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.2.5.			QUADROS					-	*	
1.13.2.5.1.	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.13.2.5.2.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					-	*	
1.14.0.0.1.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	88,14	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.0.0.2.	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	35,15	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.0.0.3.	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.0.0.4.	SINAPI	89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.0.0.5.	SINAPI	89622	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.0.0.6.	SINAPI	89397	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.0.0.7.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	28,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.0.0.8.	SINAPI	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.0.0.9.	SINAPI	103956	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.0.0.10.	SINAPI	103955	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.0.0.11.	SINAPI	103049	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00	*	BDI 1	*	*	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Orçamento
Base para Licitação - OGU

GRAU DE SIGILO
#SIGILOSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF MANACAPURU/AM BDI 1 26,72% BDI 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1.14.0.0.12.	SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.14.0.0.13.	Composição	CPU 531	CONJUNTO RESERVATÓRIO COM CAIXA D'ÁGUA DE 2000L EM POLIETILENO - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	UN	1,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.15.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	*	
1.15.0.0.1.	Composição	CPU 511	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023 (104676)	UN	11,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.15.0.0.2.	Composição	CPU 512	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023 (104678)	UN	1,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.15.0.0.3.	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	7,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.15.0.0.4.	SINAPI	98083	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.15.0.0.5.	SINAPI	98100	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020	UN	1,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.15.0.0.6.	SINAPI	98088	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.15.0.0.7.	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.16.			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					-	*	
1.16.0.0.1.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.16.0.0.2.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.16.0.0.3.	SINAPI	86928	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.16.0.0.4.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	*	BDI 1	*	*	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Orçamento
Base para Licitação - OGU

GRAU DE SIGILO
#SIGILOSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF MANACAPURU/AM BDI 1 26,72% BDI 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1.16.0.0.5.	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.16.0.0.6.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.16.0.0.7.	SINAPI	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.16.0.0.8.	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.16.0.0.9.	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.16.0.0.10.	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.16.0.0.11.	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.16.0.0.12.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.17.			SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DECARGAS ATMOSFÉRICAS					-	*	
1.17.0.0.1.	SINAPI-I	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	115,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.17.0.0.2.	SINAPI-I	867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	83,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.17.0.0.3.	SINAPI	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA	M	12,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.17.0.0.4.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	6,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.17.0.0.5.	SINAPI-I	41474	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM	UN	4,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.17.0.0.6.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.17.0.0.7.	COMPOSIÇÃO	CPU 231	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2	UN	8,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.17.0.0.8.	SINAPI	104754	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	10,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.17.0.0.9.	SINAPI	104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	25,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.17.0.0.10.	Composição	CPU 532	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	UN	1,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.17.0.0.11.	SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	32,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.17.0.0.12.	SINAPI-I	1577	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	8,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.18.			SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO					-	*	
1.18.0.0.1.	Composição	CPU 010	EXTINTOR DE INCENDIO Pó Abc 12 Kg - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.18.0.0.2.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	7,00	*	BDI 1	*	*	RA



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA			
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF MANACAPURU/AM	BDI 1 26,72%	BDI 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
1.18.0.0.3.	COMPOSIÇÃO	CPU 045	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	5,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.18.0.0.4.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	23,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.19.			ACESSIBILIDADE					-	*	
1.19.0.0.1.	COMPOSIÇÃO	CPU 118	ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO BIVOLT 110220V PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL	UN	8,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.19.0.0.2.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.19.0.0.3.	COMPOSIÇÃO	CPU 129	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.19.0.0.4.	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	M	25,15	*	BDI 1	*	*	RA
1.19.0.0.5.	COMPOSIÇÃO	CPU 124	LADRILHO HIDRAULICO, *25 X 25* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL	M2	11,06	*	BDI 1	*	*	RA
1.19.0.0.6.	COMPOSIÇÃO	CPU 117	FITA ANTI DERRAPANTE AMARELA FOTOLUMINESCENTE MED.48mm x 1metro.	M	27,60	*	BDI 1	*	*	RA
1.20.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	*	
1.20.0.0.1.	COMPOSIÇÃO	CPU 001	BANCADA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESPESSURA 2,5 CM, ASSENTADO COM MASSA PLÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,85	*	BDI 1	*	*	RA
1.20.0.0.2.	Composição	CPU 168	LETREIRO EM AÇO INOX, ALTURA DA LETRA 20CM - INSTALADO	UN	15,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.20.0.0.3.	Cotação	172	PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PCD - FORNECIDO E INSTALADO	UN	1,00	*	BDI 1	*	*	RA
1.21.			PAISAGISMO					-	*	
1.21.0.0.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	51,15	*	BDI 1	*	*	RA
1.22.			LIMPEZA DA OBRA					-	*	
1.22.0.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	368,06	*	BDI 1	*	*	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA- Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Orçamento
Base para Licitação - OGU

GRAU DE SIGILO
#SIGILOSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV .	0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 12-24 (DES.)		0	DESCRIÇÃO DO LOTE .
				MUNICÍPIO / UF MANACAPURU/AM
				BDI 1 26,72%
				BDI 0,00%
				BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
------	-------	--------	-----------	---------	------------	-----------------------------------	---------	-----------------------------------	-------------------

MANACAPURU/AM
Local
terça-feira, 15 de outubro de 2024
Data

Responsavel Tecnico
Nome: Paulo Onety
CREA/CAU: Engenheiro Civil
ART/RRT: 0